

COMUNE DI VANZAGHELLO**TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE DELL'ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL '99 IN COMUNE DI VANZAGHELLO**

n.	Descrizione	u.m.	quantità	p. unitario	Totale
1	Approntamento di cantiere, formazione delle protezioni per le pavimentazioni, davanzali e serramenti (n. 38) con fornitura e applicazione di teli in polietilene leggero compreso rimozione e pulizia a fine lavoro	a corpo	1,00	500,00	500,00
2	Idrolavaggio a pressione controllata delle superfici per la rimozione delle tracce di sporco organico ed inorganico e delle porzioni di pittura esistente in distacco o ammalorata, compreso il nolo di trabattello per tutto il tempo di lavorazione	a corpo	1,00	800,00	800,00
3	Riparazioni delle parti ammalorate e/o in distacco dell'intonaco esistente, mediante piccozzatura e successiva fornitura e applicazione di malta di ripristino tissotropica a matrice cementizia e successiva rasatura di regolarizzazione, compreso il nolo di trabattello per tutto il tempo delle lavorazioni	a corpo	1,00	1.500,00	1.500,00
4	Fornitura e applicazione di primer mascherante e riempitivo pigmentato a base di resine acriliche in dispersione acquosa granulometria 0,7 mm compreso il nolo di trabattello per tutto il tempo delle lavorazioni	a corpo	1,00	1.200,00	1.200,00
5	Tinteggiatura delle superfici di facciata mediante la fornitura e applicazione di pittura acrilica - silossanica per esterni a base di pigmenti organici e quarzi fini a curva granulometrica selezionata, in colore unico previa campionatura con Amministrazione Comunale	a corpo	1,00	2.500,00	2.500,00
6	Oneri per la sicurezza di cui al DL 81/08 non soggetti a ribasso d'asta	a corpo	1	200	200
	TOTALE				6.700,00