

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GARIBALDI, VIA TOSCANINI,
VIA DON STURZO, VIA DELLA SOLDARA

COMMITTENTE: Comune di Vanzaghello

Vanzaghello, 25/11/2019

IL TECNICO
arch. Rosalba Russo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.07.04.0035	Scavo per apertura cassonetto stradale compreso il sollevamento al piano di carico dell'autocarro, fino a circa 40 cm compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, fino a 20 km. compreso gli oneri ertributi di discarica e oneri di conferimento dei rifiuti euro (diciassette/00)	mc	17,00
Nr. 2 B.07.04.0035	FRESATURA di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm. 3 (tre), compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica autorizzata a cura dell'impresa (oneri di discarica compresi) o, su richiesta della Direzione Lavori, presso i magazzini comunali. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso. euro (tre/00)	mc	3,00
Nr. 3 B.07.04.0065	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti fino a 8 cm euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 4 B.07.04.0265	Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulmetria stabilizzata per la formazione di sottofondi o rilevati stradali dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN10006 misurato in opera euro (trentasei/60)	mc	36,60
Nr. 5 B.07.04.0265	Fornitura e posa di pozzo perdente in anelli di cls prefabbricati, diam. 26 1,00 m, h 2,00, compreso scavo, reinterro, chiusino in ghisa 26 sferoidale, raccordi alle caditoie euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 6 B.07.04.0315	Fornitura e posa di strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purchè siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - spessore 30 mm euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 7 B.07.04.0350	Fornitura e posa di manto bituminoso sabbio/ghiaioso con bitume penetrazione 50/70 compresi i materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle norme tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2,500 mq al 3,50%/4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm. - spessore 10 cm euro (diciassette/00)	mq	17,00
Nr. 8 B.07.04.0540	Formazione di striscia (per ripresa nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente, larghezza 12 cm. per mezzaria, corsia e parcheggi euro (zero/74)	m	0,74
Nr. 9 B.07.04.0545	Formazione per ripresa nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurata secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) euro (sette/85)	mq	7,85
Nr. 10 NP01	Formazione aree di cantiere, consistente nella delimitazione sedime di lavorazione per manutenzione strada cittadina, spazi comprensivi oltre che della porzione di strada oggetto di manutenzione anche di aree per movimentazione mezzi d'opera ed operai nonché deposito materiali, e quanto altro necessitante per il completamento a regola dell'arte e funzionale dell'opera, esecuzione con fornitura e posa in opera IN NUMERO NECESSARIO A SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE IN TUTTE LE FASI E SOTTOFASI LAVORATIVE di pannelli preassemblati in rete zincata tipo "orsogrill" h.cm. 200, poggiate su piedini amovibili in cls o pvc, opportunamente zavorrati a terra a contrasto spinta persone e vento, secondo le direttive del Direttore dei Lavori, compreso soprastante rete rossa e formazione di cancelli di accesso ad area e rimozione a fine lavori ed allontanamento dal cantiere, compreso assistenza muraria ove necessaria. CANTIERE ITINERANTE TIPO MONTA E SMONTA. Valutazione a metro lineare uno per l'altro, indipendentemente da lunghezza del tratto oggetto di lavori euro (cinquanta/00)	a corpo	50,00
Nr. 11 NP02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica euro (sessantaquattro/61)	cadauno	64,61
Nr. 12 NP03	Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte a interrate o fondazioni in genere, compreso il successivo rinterro con materiale di scavo sino alla profondità' di 1,50 m per acqua bianca euro (dieci/00)	mc	10,00
Nr. 13 NP04	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza per formazione di cassonetti compreso trasporto e spandimento provvisorio, accatastamento in sito, successivo eventuale reinterro nonché il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza del materiale di risulta. sono compresi gli eventuali oneri per sbatacchiature e puntellamenti di qualsiasi tipo, nonché quelli relativi al taglio di eventuali alberi, cespugli, estirpazioni di radici.		

